

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за изпълнение на обект:

"2-ро Основно"

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6=4x5
<i>Стена разделяща имотите L=33.7 и H=0.6</i>					
1	Кофраж от видим бетон /имитация на камък/ за стена	м ²	40,44		
2	Доставка и полагане бетон C16/20 в стена	м ³	11,36		
3	Доставка и Монтаж на Анкери N16 с дължина 1.2м	бр.	308,00		
4	Изработка и монтаж на армировка	кг	633,00		
5	Доставка и монтаж на Колонки H2000мм - квадратен профил 50/50, планка 120x120x5мм за анкериране, връх и завършек с полимерно прахово покритие цвят по RAL 6005	бр.	14,00		
6	Доставка и монтаж на Скоби за монтаж на ограден панел – 4бр.на колонки	бр.	56,00		
7	Анкерни болтове M10x100мм. – 4бр.	бр.	56,00		
8	Доставка и монтаж на Ограден панел H-2000;B-2500мм -изработен от ф4мм. поцинкована тел с растер 50x150мм, завършек с полимерно прахово покритие цвят по RAL 6005.	бр.	13,00		
1	Демонтиране на стара мрежа по колове	бр.	1		
2	Демонтаж на стари колове	бр.	23		
3	Направа на шапка върху съществуваща стена	м'	18,6		
4	Кофраж от видим бетон /имитация на камък/ за стена	м ²	86,6		
5	Доставка и монтаж на анкери N12 с дължина 50см за връзка стар-нов бетон	бр.	870		
6	Доставка и полагане на армировъчна мрежа N8 растер 20x20	м ²	86,6		
7	Доставка и полагане бетон C16/20 в стена	м ³	25,98		
8	Доставка и монтаж метални стълбове с Н 4,00 м заварен профил 80/80/3 - вкл. боядисване и капаче	бр.	50		
9	Доставка и монтаж на метални планки 250/250/8мм, комплект с анкери за бетон 4 броя	бр.	50		

10	Доставка и монтаж метални стълбове с Н 6,00 м заварен профил 80/80/3 - вкл. боядисване и капаче	бр.	13		
11	Доставка и монтаж на метални планки 250/250/8мм, комплект с анкери за бетон 4 броя с двукомпонентно лепило	бр.	13		
12	Доставка и монтаж врата 120/200 със заключващо устройство (резе)	бр.	2		
13	Доставка и монтаж на оградна мрежа с Н 4 м с полимерно покритие	м ²	376,00		
14	Доставка и монтаж (заварка) на арм. пръти ф12 за укрепване на оградна мрежа и противовеетрови връзки	кг	979,00		
15	Доставка и монтаж на метални конзоли от арматурно желязо N20 дължина 50см за монтаж на предпазна мрежа зад врати	бр.	23,00		
16	Доставка и монтаж предпазна мрежа зад врати	бр.	2		
17	Доставка и монтаж на нови баскетболни табла с баскетболен кош и мрежа	бр.	2		
18	Доставка и монтаж на футболни врати 3 х 2 м, вкл. мрежа и държачи за мрежа през 20см	бр.	2		
19	Доставка и монтаж на врата с размери 600х250см с проходна врата с широчина 1.2м	бр.	1		
20	Доставка и монтаж на нова настилка от изкуствена трева за игрище мултиспорт, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	460		
Обща стойност на горните видове работи :					
ДДС 20% :					0,00
ОБЩО:					0,00