

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на прозирна ограда по част от южната и източната регулационна линия и ремонт на спортно игрище в СУ „Вичо Грънчаров“ гр. Горна Оряховица“

II. Кратко описание:

Предвижда се изграждане на плътна ограда от бетон с височина 0,60м и неплътна част от колонки с височина 2м и ограден панел с височина 2м между тях, изработен от поцинкована тел с полимерно прахово покритие. Предвижда се направа на нова шапка на съществуващата стена между двата имота

Теренът, който ще се използва за игрище мултиспорт е асфалтов и е в добро състояние. Игрището е с неправилна форма. В момента има съществуващи метални стълбове с височина 3,2-3,4 метра. Общото им състояние не е добро и се предвижда да се подменят с нови метални стълбове с височина 4,00м и 6,00м. Предвидената мрежа която да огражда е с полимерно покритие по цялата височина на стълбовете, като за предотвратяване на свличането ѝ, допълнително ще бъде укрепена с арм. Пръти заварени по диагонал на всяко междустълбие. Предвиждат се 2 броя футболни врати с размери 3x2м с мрежи, както и нови баскетболни табла с кошове и мрежи към тях. Настилката, която ще се положи над асфалта е изкуствена трева, подходяща за мултиспорт. Предвижда се облицоване и надзиждане на стените на игрището с бетон С16/20.

III. Обхват

- Кофраж от видим бетон /имитация на камък/ за стена
- Доставка и полагане бетон С16/20 в стена
- Доставка и Монтаж на Анкери N16 с дължина 1.2м
- Изработка и монтаж на армировка
- Доставка и монтаж на Колонки Н2000мм - квадратен профил 50/50, планка 120x120x5мм за анкериране, връх и завършек с полимерно прахово покритие цвят по РАЛ 6005
- Доставка и монтаж на Ограден панел Н-2000;В-2500мм -изработен от ф4мм. поцинкована тел с растер 50x150мм, завършек с полимерно прахово покритие цвят по РАЛ 6005.
- Демонтиране на стара мрежа по колове
- Демонтаж на стари колове
- Направа на шапка върху съществуваща стена
- Кофраж от видим бетон /имитация на камък/ за стена
- Доставка и полагане на армировъчна мрежа N8 растер 20x20
- Доставка и полагане бетон С16/20 в стена
- Доставка и монтаж метални стълбове с Н 4,00 м заварен профил 80/80/3 - вкл. боядисване и капаче
- Доставка и монтаж на метални планки 250/250/8мм, комплект с анкери за бетон 4 броя
- Доставка и монтаж метални стълбове с Н 6,00 м заварен профил 80/80/3 - вкл. боядисване и капаче
- Доставка и монтаж на метални планки 250/250/8мм, комплект с анкери за бетон 4 броя с двукомпонентно лепило

- Доставка и монтаж врата 120/200 със заключващо устройство (резе)
- Доставка и монтаж на оградна мрежа с Н 4 м с полимерно покритие
- Доставка и монтаж предпазна мрежа зад врати
- Доставка и монтаж на нови баскетболни табла с баскетболен кош и мрежа
- Доставка и монтаж на врата с размери 600x250см с проходна врата с широчина 1.2м
- Доставка и монтаж на нова настилка от изкуствена трева за игрище мултиспорт, вкл. всички свързани с това разходи